

工事名称 大隅肝属地区消防組合東部消防署建設工事

工事場所 鹿児島県鹿屋市串良町下小原1973-6・1996-2一部・1997-3・1998他2筆

共通費積算基準 : 令和5年6月1日改訂版 (係数T=15 工事種別:新営)
単価適用日 : 令和6年8月1日 刊行物 夏号・7月号
:
工期 :
説明会 :

(工事概要)

棟別名称 : 東部消防署本棟工事
工事種別 : 新営
構造 : RC造
階数 : 2階建て
床面積 : 1階 815.43㎡ 2階 522.60㎡ 延べ面積 1,338.03㎡

(工事内容)

- 1) 建築 : 新営工事・外構工事・付帯工事 (浄化槽保護)
- 2) 電気設備 : 新営工事
- 3) 機械設備 : 新営工事
- 4) 土木 : 盛土造成工事・排水工事

【種目】本棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水		1		式		
石		1		式		
タイル		1		式		
木		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
囲障		1		式		
構内舗装		1		式		

【種目】本棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	杭地業	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					

【種目】本棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
石	内部	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
木		1	式		
計					
屋根及びびとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	シャッター	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					

【種目】本棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
囲障		1	式		
計					
構内舗装		1	式		
計					
駐車場整備		1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
構内施設		1	式		
計					

【種目】本棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	一般	894	m ²			県建築単価
墨出し	一般 RC・SRC造 地上階	1,364	m ²			県建築単価
養生	一般 RC・SRC造 地上階	1,364	m ²			県建築単価
整理清掃 後片付け	一般 RC・SRC造 地上階	1,364	m ²			県建築単価
地足場	RC造標準日数 修理費含む	894	m ²			県建築単価
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 2階建 建築面積 750m ²	1,102	m ²			県建築単価
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 750m ²	184	m			県建築単価
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	66.7	m ²			県建築単価
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 1	955	m ²			県建築単価
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 1	66.7	m ²			県建築単価
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 -	571	m ²			県建築単価
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満	895	m ²			県建築単価
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	45.1	m ²			県建築単価
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	284	m ²			県建築単価
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積 750m ²	1,102	m ²			県建築単価
仮設材運搬 (地足場)		894	m ²			県建築単価
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	184	m			県建築単価
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		45.1	m ²			県建築単価

【種目】本棟		地業		杭地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
本体基礎杭工事 (材料費)						
JP-NPH 105N	L=11m φ800-600-800 B種	16	本	272,000		見積
JP-PRC 105N	L=11m RR φ800 IB種	16	本	656,000		見積
SC 105N	L=5m φ800 SKK490 t=12	16	本	566,000		見積
JP-NPH 105N	L=11m φ650-50-600 B種	8	本	219,000		見積
JP-PRC 105N	L=11m RR φ600 IB種	8	本	420,000		見積
SC 105N	L=5m φ600 SKK490 t=12	8	本	404,000		見積
杭 荷降ろし費		344	t	1,800		見積
(施工費)						
機械器具運搬費	杭打機 1台	1	式		2,070,000	見積
機械器具 組立・解体費		1	式		3,060,000	見積
試験掘施工費		1	式		594,000	見積
掘削施工費	φ650 ヤットコ長 10m含む	226	m	17,100		見積
掘削施工費	φ800 ヤットコ長 21m含む	453	m	19,800		見積
注入費	φ650	216	m	7,560		見積
注入費	φ800	432	m	9,000		見積
補助クレーン運搬費		1	式		1,620,000	見積
補助クレーン損料		22	日	225,000		見積
バックホウ損料		16	日	45,000		見積
発電機		16	日	45,000		見積

【種目】本棟		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	大隅① 普通コンクリート 27-18-20	256	m3			県建築単価
コンクリート	大隅① 普通コンクリート 27-18-20	521	m3			県建築単価
コンクリート	大隅① 普通コンクリート 27-18-20	282	m3			県建築単価
コンクリート	大隅① 普通コンクリート(スランブ 15) 18-15-20	14.5	m3			県建築単価
コンクリート	大隅① 普通コンクリート(スランブ 15) 18-15-20	141	m3			県建築単価
コンクリート	大隅① 普通コンクリート(スランブ 15) 18-15-20	67	m3			県建築単価
コンクリート	大隅① 普通コンクリート 21-18-20	1.3	m3			県建築単価
コンクリート打設手間	一般 プーム式ポンプ車 170m3以上 S15～S18	256	m3			県建築単価
コンクリートポンプ車 組立	プーム式ポンプ車 100～170m3未満	2	台			県建築単価
コンクリートポンプ車 運転	プーム式ポンプ車 100～170m3未満 S15～S18	256	m3			県建築単価
コンクリート打設手間	一般 プーム式ポンプ車 170m3以上 S15～S18	521	m3			県建築単価
コンクリートポンプ車 組立	プーム式ポンプ車 170m3以上	3	台			県建築単価
コンクリートポンプ車 運転	プーム式ポンプ車 170m3以上 S15～S18	521	m3			県建築単価
コンクリート打設手間	一般 プーム式ポンプ車 170m3以上 S15～S18	282	m3			県建築単価
コンクリートポンプ車 組立	プーム式ポンプ車 100～170m3未満	2	台			県建築単価
コンクリートポンプ車 運転	プーム式ポンプ車 100～170m3未満 S15～S18	282	m3			県建築単価
コンクリート打設手間	捨てコンクリート プーム式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	14.5	m3			県建築単価
コンクリートポンプ車 組立	プーム式ポンプ車 20m3未満	1	台			県建築単価
コンクリートポンプ車 運転	プーム式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	14.5	m3			県建築単価

【種目】本棟		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	角スタッド 25×40 @300	152	m ²	3,780		見積
軽量鉄骨壁下地	角スタッド 25×40 @450	55.7	m ²	3,600		見積
軽量鉄骨壁下地	40形 下地張りなし @300	15.2	m ²			県建築単価
軽量鉄骨壁下地	40形 下地張りあり @450	4.7	m ²			県建築単価
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	22.5	m ²			県建築単価
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	2.5	m ²			県建築単価
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	411	m ²			県建築単価
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	202	m ²			県建築単価
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 開口部四方補強	12.2	m			代価表 0010
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	175	m			代価表 0011
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	5.6	m			代価表 0012
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	12.2	m			代価表 0013
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	53.3	m ²			県建築単価
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	138	m ²			県建築単価
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	15.7	m			代価表 0014
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	3.2	m			代価表 0015
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	65.1	m			代価表 0016
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	460	m ²			県建築単価
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 インサート含む	182	m ²			県建築単価
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	93	m ²			県建築単価

【種目】本棟		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.0m以上3.0m未満 下地張りなし @360 巾手含む 緊結在来天井工法	108	m ²	3,960		見積
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5~3.0m	383	m ²			県建築単価
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	59	か所			県建築単価
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	16	か所			県建築単価
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボート等切込み共	10	か所			県建築単価
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ボート等切込み共	10	か所			県建築単価
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300~500程度	3.7	m			県建築単価
天井廻縁	塩化ビニル製	825	m			県建築単価
ステンレス製グレーチング 柵ふた	柵幅300	1	か所	320,000		見積
ステンレス製グレーチング 溝ふた	溝幅180 細目	3.6	m	46,800		見積
階段ノンスリップ	SUS製 ビニルタイヤ入 W=35	106	m			刊行物
くつずり	ステンレス製 厚さ2.0	36.5	m			県建築単価
高床見切り	厚1.5 SUS製	3.1	m	17,600		見積
床見切り	厚1.5 SUS製 20×30程度	5.7	m	16,200		見積
巾木	H=60 SUS製	57.8	m	27,000		見積
アルミ製ジョイナー	壁ボート継ぎ目	212	m	1,620		見積
アルミ製ジョイナー	壁出隅見切	3	m	1,620		見積
塩ビ製ジョイナー	壁出隅見切	160	m	1,080		見積
樹脂製振動吸収性 目地	躯体—LGSジョイント部	81.3	m ²	1,080		見積
水切面台	厚1.5 SUS製 W=400 L=2,900程度	1	か所	148,000		見積

【種目】本棟		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アライントボックス		36.5	m	30,100		見積
階段室手摺	1階～踊場 SUS製 34φ	2	か所	207,000		見積
階段室手摺	踊場～2階 SUS製 34φ	2	か所	207,000		見積
室名札	アルミ製 HL 80×300 カッティング文字	61	か所	18,000		見積
室名札	アルミ製 HL 80×300 ミティングルーム カッティング文字 スリット可変表示窓	1	か所	18,000		見積
室名札(ビクトグラム)	アルミ製 HL 150角 カッティング文字	7	か所	14,000		見積
扉設置表示(SD-8)	カッティング文字 50角 職員専用エリア	7	文字	1,800		見積
扉設置表示(SD-8)	カッティング文字 50角 立入禁止	4	文字	1,800		見積
扉設置表示(SD13)	カッティング文字 50角 女性署員専用エリア	9	文字	1,800		見積
非接触型表示ステッカー	AD-1 (自動ドア)表示	2	枚	4,500		見積
衝突防止表示板	AD-1 AD-1'表示	16	枚	1,080		見積
床くつざり (OSD-1)	L-50×50×6 溶融亜鉛メッキ	2	か所	46,800		見積
床くつざり (OSD-2)	L-50×50×6 溶融亜鉛メッキ	1	か所	49,100		見積
床くつざり (OSD-3)	L-50×50×6 溶融亜鉛メッキ	1	か所	42,400		見積
床くつざり (SS-1)	L-50×50×6 溶融亜鉛メッキ	2	か所	18,200		見積
壁開口枠 (OSD-1)	L-90×90×7 溶融亜鉛メッキ	2	か所	136,000		見積
壁開口枠 (OSD-2)	L-90×90×7 溶融亜鉛メッキ	1	か所	138,000		見積
壁開口枠 (OSD-3)	L-90×90×7 溶融亜鉛メッキ	1	か所	122,000		見積
壁開口枠 (SS-1)	L-90×90×7 溶融亜鉛メッキ	2	か所	78,900		見積
計						

【種目】本棟		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-1 自動ドア ｼﾝﾌｧFix・片引き戸	W × H 2, 300 × 2, 700	1	か所	659,000		見積
AD-1' 自動ドア ｼﾝﾌｧFix・片引き戸	W × H 2, 300 × 2, 700	1	か所	452,000		見積
AD-2 片開戸	W × H 800 × 2, 700	1	か所	230,000		見積
AD-3 ｼﾝﾌｧFix・両引き戸	W × H 1, 600 × 2, 700	1	か所	300,000		見積
AD-4 3方枠	W × H 850 × 1, 915	1	か所	53,800		見積
AD-5 親子両引き戸	W × H 1, 200 × 2, 110	1	か所	376,000		見積
AD-6 片開ドア戸 (防火設備)	W × H 800 × 2, 100	1	か所	137,000		見積
AW-1 3連窓引違い窓	W × H 5, 540 × 1, 660	2	か所	322,000		見積
AW-1' 3連窓段窓引違窓	W × H 5, 540 × 1, 660 上段：突出し窓 下段：引違い窓	1	か所	1,050,000		見積
AW-2 引違い窓	W × H 1, 800 × 1, 660	4	か所	108,000		見積
AW-3 引違い窓	W × H 1, 800 × 1, 280	1	か所	91,800		見積
AW-4 引違い窓	W × H 1, 600 × 1, 300	1	か所	79,900		見積
AW-5 引違い窓	W × H 1, 400 × 1, 660	4	か所	100,000		見積
AW-6 引違い窓	W × H 1, 600 × 1, 660	2	か所	104,000		見積
AW-7 連窓突出し窓	W × H 3, 260 × 600	1	か所	430,000		見積
AW-8 連窓突出し窓 (防火設備)	W × H 2, 440 × 600	1	か所	345,000		見積
AW-8 連窓突出し窓	W × H 2, 440 × 600	1	か所	391,000		見積
AW-9 たてすべりだし窓	W × H 350 × 1, 000	1	か所	68,200		見積
AW-10 たてすべりだし窓 (防火設備)	W × H 600 × 1, 000	1	か所	71,800		見積
AW-10 たてすべりだし窓	W × H 600 × 1, 000	1	か所	86,800		見積

【種目】本棟		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-1 片開きドア	W × H 800 × 2, 100	2	か所	218,000		見積
SD-2 両開きドア	W × H 1, 600 × 2, 100	1	か所	442,000		見積
SD-3 両開きドア (電子錠)	W × H 1, 600 × 2, 100 ガラス共	2	か所	1,270,000		見積
SD-4 片引きドア (特定防火設備)	W × H 1, 832 × 2, 100 ガラス共	1	か所	645,000		見積
SD-5 片引きドア (特定防火設備)	W × H 1, 822 × 2, 100	1	か所	372,000		見積
SD-6 片引きドア (特定防火設備)	W × H 2, 232 × 2, 100 ガラス共	1	か所	683,000		見積
SD-7 片開きドア	W × H 800 × 2, 100	3	か所	190,000		見積
SD-7' 片開きドア	W × H 800 × 2, 100	1	か所	144,000		見積
SD-8 親子両開きドア	W × H 1, 200 × 2, 100	4	か所	203,000		見積
SD-9 片開きドア	W × H 600 × 2, 000 レバーハンドル錠	1	か所	167,000		見積
SD-9 片開きドア	W × H 600 × 2, 000 レバーハンドル表示錠	2	か所	163,000		見積
SD-9 片開きドア	W × H 600 × 2, 000 レバーハンドル空錠	3	か所	162,000		見積
SD-10 片開きドア	W × H 700 × 2, 100	3	か所	179,000		見積
SD-11 片引きドア	W × H 2, 205 × 2, 100	3	か所	266,000		見積
SD-12 片引きドア	W × H 2, 105 × 2, 100	1	か所	278,000		見積
SD-13 片引きドア	W × H 2, 005 × 2, 100 非常開閉表示付	1	か所	302,000		見積
SD-13 片引きドア	W × H 2, 005 × 2, 100	1	か所	304,000		見積
SD-14 片引きドア	W × H 1, 705 × 2, 100	2	か所	291,000		見積
SD-15 片引きドア	W × H 1, 805 × 2, 100	2	か所	251,000		見積
SD-16 引き違いドア	W × H 1, 800 × 2, 100 引き戸錠	3	か所	343,000		見積

【種目】本棟		建具		ガラス		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(鋼製建具)						
強化ガラス	厚さ4mm 特寸2.0m2以下 "	7.9	m ²			刊行物
強化ガラス	厚さ4mm 特寸2.0m2以下 "	4.7	m ²			刊行物
ガラス清掃		12.6	m ²			県建築単価
ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m2以下	12.6	m ²			県建築単価
(アルミ製建具)						
ペアガラス	強化透明 4+A6+Low-E5 ガラスとめ材別途 清掃別途	29.1	m ²	67,400		見積
ペアガラス	強化透明 5+A6+Low-E5 "	5.7	m ²	116,000		見積
ペアガラス	強化透明 4+A6+Low-E4 "	26.6	m ²	80,400		見積
ペアガラス	強化透明 4+A6+Low-E3 "	1.9	m ²	41,500		見積
ペアガラス	強化型板 4+A6+Low-E4 "	2.3	m ²	120,000		見積
ペアガラス	強化型板 4+A6+Low-E3 "	4.1	m ²	61,800		見積
ペアガラス	網入透明 6.8+A6+Low-E4 "	1.7	m ²	63,300		見積
ペアガラス	網入型板 6.8+A6+Low-E4 "	2	m ²	63,000		見積
強化ガラス	厚さ4mm 特寸2.0m2以下 "	2.1	m ²			刊行物
強化ガラス	厚さ5mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	5.7	m ²			県建築単価
ガラス清掃		80.9	m ²			県建築単価
ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m2以下	82.8	m ²			県建築単価
計						

【種目】本棟		塗装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EP-G塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	129	m ²			県建築単価
素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	35.3	m ²			県建築単価
木部ウレタン樹脂塗り (素地別途)	UC A種 1液性	35.3	m ²			県建築単価
超耐久水性アクリルシリ コン樹脂系塗料	コンクリート面 下地調整共	354	m ²	2,950		見積
アクリル樹脂系非水分 散型塗料	スラブセメント面 下地調整共	131	m ²	1,570		見積
合成樹脂エマルジョン模 様塗料(主材)つ や有り合成エマルジョン ペイント(上塗)	コンクリート面 下地調整共	294	m ²	3,350		見積
合成樹脂エマルジョン模 様塗料(主材)つ や有り合成エマルジョン ペイント(上塗)	ケイカル板面 下地調整共	41.8	m ²	3,850		見積
合成樹脂エマルジョン模 様塗料(主材)つ や有り合成エマルジョン ペイント(上塗)	石膏ボード面 下地調整共	422	m ²	3,350		見積
錆止め塗料塗り	亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場1回目 1回目別途	61.7	m ²			刊行物
耐候性塗料(DP)	2級 鋼製建具面	61.7	m ²			刊行物
錆止め塗料塗り 細幅	亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回目 1回目別途	5.7	m			刊行物
耐候性塗料(DP) 細幅	2級 スチール面	5.7	m ²			刊行物
計						

【種目】本棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床複層ビニル床シート貼り	厚2.0 高耐久UV樹脂コーティング (無臭)	75.3	m ²	6,390		見積
ビニル床シート	マブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	302	m ²			県建築単価
防滑性ビニル床シート	厚2.5mm エンボス加工	318	m ²			県建築単価
床置き敷ビニル床 タイル	厚4.0 高耐久UV樹脂コーティング	61.8	m ²	9,450		見積
防滑性ビニル床シート	厚2.5mm エンボス加工 階段部	44.5	m ²			県建築単価
ビニル幅木	高さ100	575	m			県建築単価
階段ビニル幅木	ささら 高さ330	27.6	m			県建築単価
壁スラグ石膏セメント 板張り	厚6 目透かし張り	73.6	m ²	2,880		見積
壁スラグ石膏セメント 板張り	厚8 目透かし張り	82.9	m ²	3,780		見積
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り - -	344	m ²			県建築単価
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 下地張り - -	65.4	m ²			県建築単価
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り - -	76.8	m ²			県建築単価
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り - -	25	m ²			県建築単価
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付けV目地 - -	31.4	m ²			県建築単価
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付けV目地 - -	19.9	m ²			県建築単価
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付けV目地 - -	358	m ²			県建築単価
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付けV目地 - -	111	m ²			県建築単価
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 - -	431	m ²			県建築単価
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 - -	70.2	m ²			県建築単価
壁紙素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種 -	37.7	m ²			県建築単価

【種目】本棟		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁ビニルクロス張り	不燃 NM-3991同等品	235	m ²	1,940		見積
壁ビニルクロス張り	準不燃 公団仕様同等品	263	m ²	1,440		見積
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	58.7	m ²			県建築単価
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 下地張り - -	43.3	m ²			県建築単価
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	30.8	m ²			県建築単価
壁メラミン化粧不 燃板貼り	厚3	30.8	m ²	15,100		見積
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 目透かし - -	179	m ²			県建築単価
壁アクリル樹脂系塗装 ケイ酸カルシウム 板張り	厚6	259	m ²	9,000		見積
壁硬質ウレタンフ ォーム吹付	厚15 A種I 現場発泡	331	m ²	4,320		見積
ガラスウール断熱材	庁舎用 24kg/m ² (アルミ箔貼) 厚50	457	m ²			県建築単価
天井 化粧吸音 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ドラペーチン 突付け	77.3	m ²			代価表 0022
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ドラペーチン 突付け	565	m ²			県建築単価
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	201	m ²			県建築単価
天井 木毛セメント板打込み	普通NW 厚30	245	m ²			県建築単価
天井 ポリスチレンフォーム板	厚さ25 打込み	524	m ²			県建築単価
耐火シール	耐火目地共	132	m	1,350		見積
構造用合板 (材料費)	厚12 ラワン T1	7.4	m ²			刊行物
構造用合板 (材料費)	厚12 針葉樹	14.4	m ²			刊行物
計						

【種目】本棟		ユニット及びその他		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ブラインド AW-1用	1階 事務室・食堂・2階研修室 AW-1・AW-1' 5, 540×1, 660用	3	か所	115,000		見積
ブラインド	1階 食堂・ミーティングルーム AW-2 1, 800×1, 660用	4	か所	37,400		見積
ブラインド	2階 仮眠室 AW-5 1, 400×1, 660用	4	か所	30,300		見積
ブラインド	2階 非常時仮眠室・トレーニング室 AW-6 1, 600×1, 660用	2	か所	33,800		見積
フリーフロアー	床高200用 パチクルボード [®] 共	6.5	m ²	7,830		見積
フリーフロアー きわ根太		20.3	m	1,800		見積
OAフロアー	床高100用 3000N スチール製	61.8	m ²	20,300		見積
f u-1 収納棚	機材室 ①	1	か所	403,000		見積
f u-2 収納棚	機材室 ②	1	か所	247,000		見積
f u-3 収納棚	機材室 ②	1	か所	320,000		見積
防火衣ロッカー 運送、搬入、設置費 込み	防火衣ロッカー（出動準備室） 37人分	1	式		4,610,000	見積
f u-6 収納棚	救急隊機材室	1	か所		223,000	見積
f u-7 収納棚	階段下収納 ①	1	か所		315,000	見積
f u-8 収納棚	階段下収納 ②	1	か所		231,000	見積
f u-9 収納棚	階段下収納 ②	1	か所		213,000	見積
f u-10 下足入	職員通用口	2	か所	847,000		見積
f u-11 カウンター台	事務室 厚45 バイン集成材	1	か所	182,000		見積
f u-12 カウンター台	事務室 厚45 バイン集成材	1	か所	289,000		見積

【種目】本棟		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
f u-13 カウンター台	事務室 厚45 パイン集成材	1	か所	307,000		見積
f u-14 手洗下棚	1階 女性用トイレ	1	か所	136,000		見積
f u-15 手洗下棚	1階 男性用トイレ	1	か所	232,000		見積
f u-16 カウンター 造作腰壁下地共	食堂 カウンター・笠木 厚30 パイン集成材	1	か所	239,000		見積
f u-17 受付 カウンター台	ホールー事務室 厚45 パイン集成材	1	か所	115,000		見積
f u-18 収納棚	屋外倉庫	1	か所	264,000		見積
f u-19 手洗下棚	2階 女性用 WC	1	か所	296,000		見積
f u-20 手洗下棚	2階 男性用 WC	1	か所	326,000		見積
f u-21 脱衣棚	2階 脱衣室	2	か所	24,300		見積
f u-22 脱衣棚	2階 ユーティリティルーム	1	か所	63,900		見積
f u-23 手洗下棚	2階 ユーティリティルーム	1	か所	296,000		見積
f u-24 収納棚	2階 ユーティリティルーム	1	か所	477,000		見積
f u-25 ベッド 収納付	2階 各仮眠室	14	か所	194,000		見積
f u-25 ベッド (畳)	厚35 スタイロ畳 1,030×950	28	枚	12,600		見積
法定福利費		1	式		31,500	見積
f u-26 手洗下棚	2階 女性用ユーティリティルーム	1	か所	136,000		見積
f u-27 脱衣棚	2階 女性用脱衣室	1	か所	24,300		見積
f u-28 収納棚	2階 備品倉庫	1	か所	317,000		見積
f u-29 ポリ合板 棚板	2階 廊下倉庫	1	か所	97,200		見積
f u-30 ポリ合板 棚板	2階 ホワイエ	1	か所	118,000		見積

【種目】本棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハンドル式移動棚	書庫 アンカーレス移動棚 可動 複式 3連 有効6段 8台 48連 288段	1	台	6,010,000		見積
T B-1 トイレブース	1階 女性用トイレ	1	か所	107,000		見積
T B-2 トイレブース	1階 車庫WC 1階・2階 男性用トイレ	3	か所	70,400		見積
T B-3 トイレブース	1階 車庫WC	1	か所	169,000		見積
T B-4 トイレブース	2階 男性用トイレ	1	か所	334,000		見積
T B-5 トイレブース	2階 女性用トイレ	1	か所	334,000		見積
取付調整費		1	式		225,000	見積
運搬費		1	式		138,000	見積
法定福利費		1	式		24,900	見積
ポストフォーム	1階女性用トイレ・2階女性更衣室 厚20 W=120 L=800程度	2	か所	11,800		見積
ポストフォーム	1階女性用トイレ・男性用トイレ 厚20 W=200 L=850程度	2	か所	12,400		見積
ポストフォーム	車庫WC 厚20 W=170 L=850程度	1	か所	12,400		見積
ポストフォーム	2階女性更衣室 厚20 W=120 L=900程度	1	か所	11,800		見積
ポストフォーム	車庫WC 厚20 W=170 L=900程度	1	か所	12,400		見積
ポストフォーム	2階女性用トイレ・男性用トイレ 厚20 W=200 L=900程度	4	か所	12,400		見積
ポストフォーム	2階 SK 厚20 W=320 L=950程度	1	か所	18,000		見積
ポストフォーム	2階女性用 WC 厚20 W=200 L=1,250程度	1	か所	18,600		見積
ポストフォーム	1階 ユニバーサルトイレ 厚20 W=250 L=1,200程度	1	か所	16,100		見積
ポストフォーム	1階男性用トイレ 厚20 W=120 L=1,600程度	1	か所	19,300		見積
ポストフォーム	2階 ユーティリティルーム 厚20 W=120 L=1,650程度	1	か所	19,300		見積

【種目】本棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポストフォーム	1階男性用トイレ・2階女性用トイレ 厚20 W=120 L=1, 700程度	2	か所	19,300		見積
ポストフォーム	車庫WC 厚20 W=170 L=1, 800程度	1	か所	20,200		見積
ポストフォーム	2階男性用トイレ 厚20 W=120 L=1, 900程度	1	か所	25,000		見積
ポストフォーム	2階男性用トイレ 厚20 W=120 L=2, 000程度	1	か所	24,800		見積
ポストフォーム	1階 ユニバーサルトイレ 厚20 W=150 L=2, 750程度	1	か所	30,800		見積
ポストフォーム	1階 食堂・湯沸室 厚20 W=120 L=3, 300程度	1	か所	37,800		見積
マブ°ルライトカウンター	1階 女性用トイレ L=800 D=600	1	か所	175,000		見積
マブ°ルライトカウンター	1階 男性用トイレ L=1, 600 D=600	1	か所	314,000		見積
マブ°ルライトカウンター	2階 女性用トイレ L=1, 700 D=600	1	か所	477,000		見積
マブ°ルライトカウンター	2階 男性用トイレ L=1, 900 D=600	1	か所	492,000		見積
マブ°ルライトカウンター	2階 ユーティリティルーム L=1, 650 D=600	1	か所	473,000		見積
マブ°ルライトカウンター	2階 女性用ユーティリティルーム L=800 D=450	1	か所	175,000		見積
2槽式シンク	1階 消毒室 L=1, 200 D=450 H=900 (800)	1	台	123,000		見積
調理台 引出付	1階 湯沸室 L=1, 200 D=600 H=950 (800)	3	台	220,000		見積
2槽式シンク	1階 湯沸室 L=1, 800 D=600 H=950 (800)	1	台	164,000		見積
コンロ台	1階 湯沸室 L=750 D=600 H=950 (650)	1	台	155,000		見積
調理台	1階 湯沸室 L=750 D=600 H=950 (800)	1	台	80,800		見積
吊り戸棚	1階 湯沸室 L=750 D=350 H=600	1	台	85,100		見積
吊り戸棚	1階 湯沸室 L=900 D=350 H=600	2	台	98,300		見積
案内板	1階 玄関・ホール 厚5 1, 200×900 アクリル樹脂板	1	か所	520,000		見積

【種目】本棟		構内舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
密粒度アスファルト舗装 表層アスファルト厚50	路盤 再生砕石(RC-40)厚100 大隅① 500㎡以上1,000㎡未満	899	㎡			県建築単価
舗装機械運搬 (モータグレーダ)		1	往復			県建築単価
舗装機械運搬 (タイヤローラ)		1	往復			県建築単価
舗装機械運搬 (振動ローラ)		1	往復			県建築単価
舗装機械運搬 (ロートローラ)		1	往復			県建築単価
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)		1	往復			県建築単価
路面切削	アスファルト 15cm以下	38.6	m			県機械単価
アスファルト舗装 取り壊し	T=50mm 集積積み込み共	0.5	m ³			県建築単価
舗装路盤材取り壊し	集積積み込み共	1	m ³			県建築単価
密粒度アスファルト舗装 表層アスファルト厚50 復旧	路盤 再生砕石(RC-40)厚100 大隅① 100㎡未満(人力)	9	㎡			県建築単価
路面切削	コンクリート 7cm	7.1	m			県機械単価
コンクリート舗装 取り壊し	T=70mm 集積積み込み共	0.2	m ³			県建築単価
コンクリート舗装 復旧	厚70	3.1	㎡			代価表 0023
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 2.5km以下	1.7	m ³			代価表 0024
撤去材処分費	アスファルト塊	0.5	m ³	5,000		見積
撤去材処分費	コンクリート類	1.2	m ³	5,000		見積
計						

【種目】本棟		屋外排水				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
雨水排水柵布設 鋼製グレーチング柵蓋	内幅 400角	8	か所			代価表 0025
配管貫通孔はつり	貫通口径 150φ 厚100以下	7	か所			代価表 0026
配管貫通孔はつり	貫通口径 200φ 厚100以下	12	か所			代価表 0027
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	37.8	m			県機械単価
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	40.6	m			県機械単価
(コンクリート巻)						
根切り	小規模土工 バックホウ0.28m3	29.8	m3			県建築単価
埋戻し(B種)	小規模土工	16.4	m3			県建築単価
積み込み	バックホウ	13.4	m3			代価表 0034
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間無し 9.5km以下	13.4	m3			代価表 0004
建設発生土処分		13.4	m3			見積
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3	1	往復			県建築単価
砂利地業	再生切込砕石	2.9	m3			県建築単価
コンクリート	大隅① 普通コンクリート(スランプ15) 18-15-20	7.2	m3			県建築単価
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎程度 S15~S18	7.2	m3			県建築単価
型枠	小型構造物用型枠	45.3	m ²			県建築単価
計						

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考	
仮囲い	仮囲い鉄板 H=2,000 435日	m	1			有り	代価表	0001
仮囲い	シート張り H=2,000 435日	m	1			有り	代価表	0002
工事車両専用入口	クロスゲート W=6,000 H=1,800 存置日数 435日	か所	1			有り	代価表	0003
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バック約0.8m3 土砂 DID区間無し 9.5km以下	m3	1			有り	代価表	0004
配管用スリーブ入	原液タンク投入配管 50φ用 L=450 100φ	か所	1			有り	代価表	0005
配管用スリーブ入	原液タンク投入配管 100φ用 L=450 150φ	か所	1			有り	代価表	0006
シーリング	SR-1(防かびタイプ) 5×5程度 面台廻り等	m	1			有り	代価表	0007
シーリング	SR-1(防かびタイプ) 5×3程度 マシン板廻り	m	1			有り	代価表	0008
シーリング	PU-2 20×20 土間収縮目地	m	1			有り	代価表	0009
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 開口部四方補強	m	1			有り	代価表	0010
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	m	1			有り	代価表	0011
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	m	1			有り	代価表	0012
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	m	1			有り	代価表	0013
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	m	1			有り	代価表	0014
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	m	1			有り	代価表	0015
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	m	1			有り	代価表	0016
天端直均し仕上	W=170	m	1			有り	代価表	0018
笠木直均し仕上	金こて W=160	m	1			有り	代価表	0019
天井 化粧吸音 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラパーチ 突付け	m ²	1			有り	代価表	0022
コンクリート舗装 復旧	厚70	m ²	1			有り	代価表	0023

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
仮囲い	仮囲い鉄板 H=2,000 435日	m	1					代価表 0001	
01 仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1				県建築単価	
02 仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1				県建築単価	
03 仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	435				県建築単価	
04 仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1				県建築単価	
計									
仮囲い	シート張り H=2,000 435日	m	1					代価表 0002	
01 シート張り	H=2,000 期間 12ヶ月	m	1	1				刊行物	
02 シート張り	H=2,000 期間 12ヶ月	m	1	0.8333				刊行物	
03 シート張り	H=2,000 期間 9ヶ月	m	▲1	0.8333				刊行物	
計									
工事車両専用入口	クロスゲート W=6,000 H=1,800 存置日数 435日	か所	1					代価表 0003	
01 クロスゲート	W=6,000 H=1,800 期間 12ヶ月	m	1	1				刊行物	
02 クロスゲート	W=6,000 H=1,800 期間 12ヶ月	m	1	0.8333				刊行物	
03 クロスゲート	W=6,000 H=1,800 期間 9ヶ月	m	▲1	0.8333				刊行物	
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 土砂 DID区間無し 9.5km以下	m3	1						代価表 0004
01 建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 土砂 DID区間無し 9.5km以下	m3	1	1					県建築単価
計									
配管用スリーブ入	原液タンク投入配管 50φ用 L=450 100φ	か所	1						代価表 0005
01 ボイドスリーブ	ボイド 100φ	m	1.05	1				○	刊行物
02 型わく工		人	0.09	1				○	県建築単価
その他		式	1	0.2					
計									
配管用スリーブ入	原液タンク投入配管 100φ用 L=450 150φ	か所	1						代価表 0006
01 ボイドスリーブ	ボイド 150φ	m	1.05	1				○	刊行物
02 型わく工		人	0.1	1				○	県建築単価
その他		式	1	0.2					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
シーリング	SR-1(防かびタイプ) 5×5程度 面台廻り等	m	1						代価表 0007
01	シーリング	SR-1(防かびタイプ) 10×10	m	1	1				県建築単価
02	シーリング	SR-1(防かびタイプ) 15×10	m	▲1	2				県建築単価
03	シーリング	SR-1(防かびタイプ) 10×10	m	1	2				県建築単価
計									
シーリング	SR-1(防かびタイプ) 5×3程度 マシン板廻り	m	1						代価表 0008
01	シーリング	SR-1(防かびタイプ) 10×10	m	1	1				県建築単価
02	シーリング	SR-1(防かびタイプ) 15×10	m	▲1	2				県建築単価
03	シーリング	SR-1(防かびタイプ) 10×10	m	1	2				県建築単価
計									
シーリング	PU-2 20×20 土間収縮目地	m	1						代価表 0009
01	シーリング	PU-2 20×10	m	1	1				県建築単価
02	シーリング	PU-2 25×10	m	1	2				県建築単価
03	シーリング	PU-2 20×10	m	▲1	2				県建築単価
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 開口部四方補強	m	1					代価表	0010
○軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞﾗｲﾄﾞ等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	0.37				県建築単価	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	m	1					代価表	0011
○軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	0.2041				県建築単価	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	m	1					代価表	0012
○軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	0.1923				県建築単価	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	m	1					代価表	0013
○軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	0.1724				県建築単価	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	m	1					代価表	0014
○軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	0.2041				県建築単価	
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	m	1						代価表 0015
○軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	0.1923					県建築単価
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	m	1						代価表 0016
○軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	0.1724					県建築単価
計									
天端直均し仕上	W=170	m	1						代価表 0018
○笠木天端コンクリート直 均し仕上	金こて W=170	m	1	0.5667					刊行物
計									
笠木直均し仕上	金こて W=160	m	1						代価表 0019
○笠木天端コンクリート直 均し仕上	金こて W=160	m	1	0.5333					刊行物
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井 化粧吸音 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラパーチン 突付け	m ²	1						代価表 0022
01 天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラパーチン 突付け	m ²	1	1					県建築単価
02 化粧せっこう ボード (材料費)	厚9.5	m ²	▲1	1	990				見積
03 化粧吸音せっこう ボード (材料費)	厚9.5	m ²	1	1	1,620				見積
計									
コンクリート舗装 復旧	厚70	m ²	1						代価表 0023
01 コンクリート	大隅① 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20	m ³	0.07	1					県建築単価
02 特殊作業員		人	0.25	0.07				○	県建築単価
その他		式	1	0.25					基準
計									
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 2.5km以下	m ³	1						代価表 0024
01 撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 2.5km以下	m ³	1	1					県建築単価
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
雨水排水樹布設 鋼製グレーチング樹蓋	内幅 400角	か所	1						代価表 0025
01 雨水排水樹 鋼製グレーチング樹蓋	内幅400角 T-25	個	1	1	72,500				見積
02 路床整正	特に狭い場所 人力	m ²	0.53	1					県建築単価
03 砂利地業	再生切込砕石	m ³	0.053	1					県建築単価
04 コンクリート	大隅① 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20	m ³	0.053	1					県建築単価
05 コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18	m ³	0.053	1					県建築単価
06 コンクリート	大隅① 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20	m ³	0.016	1					県建築単価
07 コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18	m ³	0.016	1					県建築単価
08 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	0.29	1					県建築単価
09 型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	0.29	1					県建築単価
計									
配管貫通孔はつり	貫通口径 150φ 厚100以下	か所	1						代価表 0026
01 はつり工		人	0.23	0.8				○	県機械単価
その他		式	1	0.25					基準
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
	フラッグポール	SUS製 埋込式 L=6,000 ロ-プ型 基礎工事共	本	1				代価表 0028	
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.064	1			県建築単価	
02	コンクリート	大隅① 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20	m3	0.026	1			県建築単価	
03	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18	m3	0.026	1			県建築単価	
04	コンクリート	大隅① 普通コンクリート(スランプ 15) 21-15-20	m3	0.36	1			県建築単価	
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	m3	0.36	1			県建築単価	
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	2.4	1			県建築単価	
07	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m ²	2.4	1			県建築単価	
08	鉄筋	本土(長島を含む) 異形棒鋼 SD295 D10mm	t	0.011	1			県建築単価	
09	鉄筋	本土(長島を含む) 異形棒鋼 SD295 D13mm	t	0.005	1			県建築単価	
10	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.016	1			県建築単価	
11	鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	t	0.016	1			県建築単価	
12	V P 管	VP150 φ	m	1.05	1			刊行物	
13	V P 管	VP20 φ	m	0.14	1			刊行物	
14	型わく工		人	0.1	1			○ 県建築単価	
15	モルタル		m3	0.006	1			刊行物	
16	乾燥砂		m3	0.012	1			刊行物	
17	床コンクリート直均し 仕上げ	薄物仕上げ -	m ²	0.36	1			県建築単価	
18	フラッグポール	SUS製 埋込式 L=6,000 ロ-プ型	本	1	1	243,000		見積	
	その他		式	1	0.2			基準	

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
フラッグポール	SUS製 埋込式 L=6,000 ㊤型 基礎工事共	本	1					代価表 0028	
計									

○は「その他」の率対象

その他									
	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	国旗掲揚台花壇	除草コンクリート仕上	か所	1					代価表 0029
01	砂利地業	再生切込砕石	m ³	0.578	1				県建築単価
02	コンクリート	大隅① 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20	m ³	0.127	1				県建築単価
03	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18	m ³	0.127	1				県建築単価
04	コンクリート	大隅① 普通コンクリート(スランプ 15) 21-15-20	m ³	0.645	1				県建築単価
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	m ³	0.645	1				県建築単価
06	コンクリート	大隅① 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20	m ³	0.181	1				県建築単価
07	コンクリート打設手間	特殊作業員 除草コンクリート	人	0.25	0.181			○	県建築単価
08	型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	7.17	1				県建築単価
09	打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	m ²	1.668	1				県建築単価
10	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m ²	7.17	1				県建築単価
11	鉄 筋	本土(長島を含む) 異形棒鋼 SD295 D10mm	t	0.035	1				県建築単価
12	鉄 筋	本土(長島を含む) 異形棒鋼 SD295 D13mm	t	0.017	1				県建築単価
13	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.016	1				県建築単価
14	鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	t	0.052	1				県建築単価
15	ワイヤーメッシュ	6φ 150×150	m ²	2.589	1				県建築単価
16	床コンクリート直均し 仕上げ	薄物仕上げ -	m ²	2.589	1				県建築単価
17	笠木天端コンクリート直 均し仕上	金こて W=120	m	7.963	0.4				刊行物
18	防水形複層塗材E	超耐候形 1 液水性ハイブリッドシリコン樹脂	m ²	1.668	1	5,500			見積
19	防水形複層塗材E 玉吹き無し	超耐候形 1 液水性ハイブリッドシリコン樹脂	m ²	0.956	1	5,500			見積

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
国旗掲揚台花壇	除草コンクリート仕上	か所	1					代価表	0029
その他		式	1	0.25				基準	
計									
外部用掲示板	アルミ製 H=2,000 W=1,830 H=930 基礎工事共	基	1					代価表	0030
01 砂利地業	再生切込砕石	m ³	0.036	1				県建築単価	
02 コンクリート	大隅① 普通コンクリート(スランプ 15) 21-15-20	m ³	0.216	1				県建築単価	
03 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	m ³	0.216	1				県建築単価	
04 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	2.12	1				県建築単価	
05 型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	2.12	1				県建築単価	
06 床コンクリート直均し 仕上げ	薄物仕上げ -	m ²	0.078	1				県建築単価	
07 外部用掲示板	アルミ製 H=2,000 W=1,830 H=930	基	1	1	405,000			見積	
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED電光表示板	H=1,800 W=1,800 H=350 D=300	基	1						代価表 0031
01 砂利地業	再生切込砕石	m ³	0.12	1					県建築単価
02 コンクリート	大隅① 普通コンクリート(スラブ 15) 21-15-20	m ³	0.36	1					県建築単価
03 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	m ³	0.36	1					県建築単価
04 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	2.2	1					県建築単価
05 型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	2.2	1					県建築単価
06 床コンクリート直均し 仕上げ	薄物仕上げ -	m ²	0.72	1					県建築単価
07 鋼材 鋼管	□-100×100×4.5	t	0.048	1					刊行物
08 鋼材 鋼板	PL-9	t	0.005	1					刊行物
09 鋼材 鋼板	規格加算 SS400	t	0.005	1					刊行物
10 溶融亜鉛メッキ	HDZT63 立方溶接体	t	0.051	1					刊行物
11 鉄骨加工・組立		t	0.051	1					県建築単価
12 LED電光表示板	H=1,800 W=1,800 H=350 D=300	基	1	1	1,780,000				見積
計									
円柱型枠	ボイド型枠 内径250φ	m	1						代価表 0032
01 ボイドスリーブ	ボイド 内径250φ	m	1.05	1				○	刊行物
02 型わく工		人	0.13	1				○	県建築単価
その他		式	1	0.2					基準
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
	衝突防止 ビラー 固定式 H=1,200 114.3φ スチール製 ロングビラー	本	1					代価表 0033	
01	砂利地業 再生切込砕石	m ³	0.005	1				県建築単価	
02	コンクリート 大隅① 普通コンクリート(スランプ15) 21-15-20	m ³	0.036	1				県建築単価	
03	コンクリート打設手間 小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	m ³	0.036	1				県建築単価	
04	型枠 小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.48	1				県建築単価	
05	型枠運搬費 4t車 30km程度 往復	m ²	0.48	1				県建築単価	
06	床コンクリート直均し 仕上げ	m ²	0.09	1				県建築単価	
07	衝突防止 ビラー 固定式 H=1,200 114.3φ スチール製 ロングビラー	本	1	1	53,900			見積	
計									
	積み込み バックホ	m ³	1					代価表 0034	
01	すきとり積込 ブルドーザ 15t級 バックホ0.8m ³	m ³	1	1				県建築単価	
02	すきとり ブルドーザ15t級	m ³	▲1	1				県建築単価	
計									