

中央消防署車庫土間改修工事 仕様書

内容・仕様	規格寸法	数量	単位
1 撤去工事			
(1) コンクリート土間撤去			
ア カッター切断	有筋 厚180程度	14.6	m
イ コンクリート撤去	斫り共 有筋 厚180程度	64.0	m ²
ウ 建設機械借上げ費	BH0.2 回送共	1.0	式
(2) 産業廃棄物処理			
ア 発生材積込費	BH0.2	11.6	m ³
イ 発生材搬出費	DT 4t 20km未満	11.6	m ³
ウ 発生材処分費	コンクリート塊（有筋） 再資源化施設	11.6	m ³
2 土工、地業工事			
(1) 土工			
ア すきとり	厚220 基面整生/転圧、積込共	14.0	m ³
イ 建設発生土運搬費	DT 4t 20km未満	14.0	m ³
ウ 建設発生土処分費		14.0	m ³
エ 建設機械借上げ費	BH0.2 回送共	1.0	式
(2) 地業工事			
・ 砂利地業（運搬共）	敷均し、転圧共 再生切込碎石 RC-40 厚 200	12.8	m ³

内容・仕様	規格寸法	数量	単位
3 鉄筋工事			
(1) 鉄筋工事			
ア 差筋アンカー (材工共)	D-13 @200 横向き	251.0	本
イ 鉄筋	異形棒鋼 SD295 D-13 @200 ダブル	1,947.0	kg
ウ 鉄筋加工組立	一般土間	1,947.0	kg
エ 資材搬送費	4t車	1,947.0	kg
4 コンクリート工事			
(1) コンクリート工事			
ア レディミクスコンクリート	一般土間 厚200 (21-15-20)	12.8	m ³
イ コンクリート打設費 (養生共)	人力打設 土間 金罫仕上 (64m ² 程度)	12.8	m ³
(2) 左官工事			
ア 既存土間下地処理	サンダーケレンの上接着剤 塗布	11.1	m ²
イ 土間モルタル補修 (不陸調整) (材工共)	生モルタル (1:3) 0.3m ³ 程度 金罫仕上 厚0mm~40mm程	11.1	m ²
(3) 目地工事			
ア 伸縮目地処理	カッター入れ (10×50)	29.8	m
イ 土間目地シーリング (材工共)	変成シリコン (20×15)	46.2	m
5 諸経費	仮設間仕切、仮設棚設置、 現場管理費、現場養生費、 他	1.0	式